

## Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: **Neubau Überdachung**

Bauherr: **Mühlenverein Munkbrarup e.V.  
Projekt 70365  
Auberg 6, 24960 Munkbrarup**

Planung und Bauleitung: **Projektpiloten Planung u. Beratung  
im Bauwesen GmbH  
Steruper Chaussee 1  
24966 Sörup**

Statik: **hmp ingenieure  
hansen - meyland - petersen  
beratende ingenieure für Bauwesen  
Nordhackstedter Str. 22  
24980 Schafflund**

Gewerk. **Rohbauarbeiten**

Submission: **20.10.2021; 10.00 Uhr**

Ort: **Mühlenverein Munkbrarup e.V.  
Auberg 6  
24960 Munkbrarup  
Tel.. 04631/35 95**

Angebotssumme netto: \_\_\_\_\_ EURO

zuzüglich 19 % MwSt.: \_\_\_\_\_ EURO

Angebotssumme brutto: \_\_\_\_\_ EURO

Geprüfte Angebotssumme: \_\_\_\_\_ EURO (nicht vom Bieter auszufüllen!)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters

**Wird das Leistungsverzeichnis nicht rechtsverbindlich unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben.**

**Allgemeine Vorbemerkungen**

**A. Allgemeines:**

Der Mühlenverein Munkbrarup e.V. baut eine neue Überdachung. Das derzeitige Grundstück weist keine Flächenreserve auf.

Der Bauantrag wurde gestellt; mit einer Baugenehmigung wird kurzfristig gerechnet, so dass dann mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Eine Wasser- und Stromversorgung ist in unmittelbarer Nähe von der Baustelle vorhanden. Die Baustelle ist mit gewöhnlichen Fahrzeugen direkt zu erreichen. Abstell- und Lagerflächen sind auf dem Grundstück in geringen Maß vorhanden, sollten aber so klein wie möglich gehalten werden. Auf die Nachbarschaftsbebauung ist Rücksicht zu nehmen.

**B. Baukonstruktion:**

Das geplante Gebäude soll in konventioneller Bauweise erstellt werden. Die

Außenwände werden in Fachwerk/Ziegelmauerwerk erstellt.

Für die Statik zeichnet das **Ing.-Büro Hmp Ingenieure** Hansen, Meyland, Petersen in Schafflund.

Es wird empfohlen, sich über die Örtlichkeiten zu informieren. Ansprüche bzw. Reklamationen aus ungenügender Ortskenntnisse werden nicht akzeptiert.

**C. Abfallbeseitigung:**

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dgl. ist vom Auftragnehmer (AN) kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung sind streng einzuhalten.

Die Entsorgung von Bauschutt wird nicht extra vergütet; sie ist in die Einheitspreise einzurechnen! Der Nachweis über die ordnungsgemäße Abfallbeseitigung kann verlangt werden.

Das Einfüllen in Arbeitsräume sowie das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist untersagt. Nach Abschluss der Arbeiten sind Rinnen, Kehlen, Fallrohre u. dgl. von Ziegelabfällen, Material- und Mörtelresten u.ä. zu reinigen.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, wöchentlich gemeinsam mit den am Bau beteiligten Firmen den Bau und das umliegende Baugelände zu reinigen und den Bauschutt abzufahren. Geschieht dies nicht, werden anfallende Reinigungs- oder Müllbeseitigungskosten entsprechend der Auftragssumme anteilig umgelegt.

**D. Baustelleneinrichtung:**

Die Position der Baustelleneinrichtung wird als Einzelposition im LV ausgeschrieben, im einzelnen gilt:

Die Lagerung von Material und Geräten ist mit der Bauleitung und den anderen Gewerken abzustimmen. Die Sicherung der Materialien und Arbeitsgeräte obliegt dem Auftragnehmer.

Angrenzende Grundstücke, Flächen und Verkehrswege sind gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.

Ver- und Entsorgungsleitungen werden bauseitig vorgehalten. Passende Anschlüsse und evtl. Verlängerungen sind vom Auftragnehmer zu installieren und sind Nebenleistungen.

Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter persönlich über die örtlichen Verhältnisse zu informieren.

Die Einhaltung der geltenden Unfallverhütungsvorschriften - soweit keine besondere Leitung - ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Das gleiche gilt für geforderte Hinweis- und Warnbeschilderung.

Werden Gerüste bauseits bereitgestellt, so können sie unter der Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden. Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung der Arbeiten vorschriftsgemäß wiederherzustellen.

Gerüste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und arbeitstäglich zu reinigen. Sie sind grundsätzlich in dem Zustand zurückzugeben, wie sie übernommen worden sind. Kosten sind Bestandteil der Preise

**Kosten für Wasser und Strom werden vom Auftraggeber nicht erhoben.**

Ein Bau-WC ist zu erstellen.

## Besondere Vertragsbedingungen

### 1 **Angebotsgrundlagen**

Grundlage für die Ausschreibung, die Angebot, die Vergabe, die Durchführung und die Abrechnung des Bauvorhabens ist die VOB in der neuesten Fassung sowie die nachfolgend aufgeführten Bestandteile der Ausschreibungs- und Vertragsunterlagen:

Besonderen Vertragsbedingungen

Zusätzliche Vertragsbedingungen

Allgemeinen Vorbemerkungen

Leistungsbeschreibung

Anerkannten Regeln der Technik

Mit der Unterschrift unter seinem Angebot erkennt der Auftragnehmer an, dass diese Regelungen Vertragsbestandteil werden.

Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden. Die Verwendung selbstgefertigter Vervielfältigungen, Abschriften und Kurzfassungen ist ausgenommen beim Leistungsverzeichnis - unzulässig.

Anstelle des vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnisses können selbstgefertigte Abschriften oder Kurzfassungen verwendet werden, wenn der Bieter das vom Auftraggeber verfaßte Leistungsverzeichnis als allein verbindlich anerkannt.

**Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch darauf hinzuweisen.**

### 2 **Gewährleistung (nach VOB)**

Als Sicherheit für die Erfüllung der Gewährleistungsansprüche einschl. Schadenersatz und für die Erstattung von Überzahlungen werden 3 % der Auftragssumme einschl. der Nachträge einbehalten, nach Feststellung der Abrechnungssumme ist diese maßgebend.

Der Auftragnehmer kann stattdessen eine Gewährleistungsbürgschaft vorlegen.

Auf die Einrede der Aufrechnung sowie der Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe der Bürgschaftsurkunde. Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozeßvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. Die Gewährleistung beginnt mit der Gebrauchsabnahme des Bauwerkes.

### 3 **Bauwesenversicherung**

Für eine vom Bauherrn abgeschlossenen Bauleistungsversicherung werden 0,2 % der Schlussrechnungssumme (brutto) in Abzug gebracht.

### 4 **Zahlungen**

Die Arbeiten werden im Namen und auf Rechnung für des Mühlenverein Munkbrarup e.V., Aberg 6, 24960 Munkbrarup vergeben.

Die Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung mit den üblichen Nachweisen (z.B. Mengenerrechnungen, Aufmaßzeichnungen, Handskizzen etc.) über

**Projektpiloten Planung u. Beratung im Bauwesen GmbH, Steruper Chaussee 1, 24966 Sörup** einzureichen. Der Aufbau soll analog der Positionen im LV erfolgen.

**Abschlagszahlungen erfolgen nur aufgrund erbrachter Leistungen in angemessener Höhe und entsprechenden Zeitabständen (Sicherheitseinbehalt 10 %)**

**Aufgrund der Förderbedingungen ist auf jeder Rechnung der Projektname anzugeben.**

Zahlungsziel: 30 Tage netto, bei Skontogewährung 12 Tage.

### 5 **Angebot mit abweichenden technischen Spezifikationen**

Wird eine Leistung abgegeben, die von der vorgesehenen technischen Spezifikation abweicht, hat der Bieter bei der betreffenden Position des Leistungsverzeichnisses auf eine Anlage zum Angebot hinzuweisen.

In dieser ist die abweichende Leistung eindeutig zu beschreiben und die Gleichwertigkeit im Hinblick auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen.

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikation (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame Technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

- 6 Änderungsvorschläge oder Nebenangebote**  
Änderungsvorschläge oder Nebenangebot müssen auf besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet sein. Das Hauptangebot ist in jedem Fall in unveränderter Form auszufüllen. Der Bieter hat die in Änderungsvorschlägen oder Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben.; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.  
Änderungsvorschläge oder Nebenangebot müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.  
Ein Rechtsanspruch auf Auftragserteilung des Nebenangebotes bzw. von Ausführungsvarianten bleibt jedoch ausgeschlossen.
- 7 Bauleitung**  
Die Bauüberwachung erfolgt über die Projektpiloten Planung u. Beratung im Bauwesen GmbH bzw. **hmp ingenieure, Schafflund**. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.  
  
Der Auftragnehmer hat im Sinne der LBO einen verantwortlichen Bauleiter bzw. einen für die Baustelle verantwortlichen Polier zu benennen. Dieser muß stets auf der Baustelle erreichbar sein bzw. auf Anforderung zur Baustelle entsandt werden.  
Zeichnungen, Maße und sonstige Unterlagen sind vor Durchführung der Arbeiten zu prüfen. Eventuelle Abweichungen bzw. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden.  
  
Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die durch ihn oder seine Mitarbeiter verursacht werden.  
Ein Nachweis über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung ist auf Anforderung vorzulegen. Jeder Unternehmer hat für die Durchführung seiner Leistung die entsprechenden Schutzvorkehrungen zu treffen. Dies gilt insbesondere für fertige Ober- bzw. Glasflächen.
- 8 Termine**  
Baubeginn (Erdarbeiten): Oktober 2021  
Vorgesehene Gesamtfertigstellung: Dezember 2021  
  
Nach Vergabe der Arbeiten wird ein genauer Terminplan unter Beteiligung der einzelnen Gewerke erstellt. Der Terminplan ist Vertragsgrundlage und somit verbindlich einzuhalten. Eine Feinabstimmung erfolgt in Absprache mit der Bauleitung vor Ort. Eine gute Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke ist sicherzustellen. Die Bauarbeiten sind zügig und ohne Unterbrechung auszuführen. Der Auftragnehmer bestätigt, über ausreichend Personal und Gerät zu verfügen, um die Arbeiten termingerecht durchführen zu können.  
  
Zuschlagsfrist: 30.10.2021
- 10 Rechtswirkung**  
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so ist dieses ohne Einfluß auf die Wirksamkeit der übrigen Vertragsteile.  
Die unwirksamen Vertragsteile sind durch wirtschaftlich gleichwertige Vertragsteile zu ersetzen.
- 11 Steuerabzug bei Bauleistungen**  
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
- 12 Vergabepflichtstelle**  
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Referat IV/66, Vergabekammer in Kiel
- 13 Aufgrund des seit dem 01.08.2013 geltenden Tariftreue- und Vergabegesetzes Schleswig-Holsteins (TTG) ist mit dem Angebot die in den Vergabeunterlagen enthaltene Erklärung zu unterschreiben und mit dem Angebot abzugeben. Das Fehlen der Erklärung kann zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren führen.**

- Ende der besonderen Vertragsbedingungen -

# Leistungsverzeichnis

Auftraggeber: Mühlenverein Munkbrarup e.V.  
 Objekt: 20213050 / \*  
 Neubau Überdachung, Mühlenverein Munkbrarup e.V., Auberg  
 6, 24960 Munkbrarup

Datum: **22.09.2021**  
 Nummer: **20213050**

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
<b>01.</b>	<b>Rohbauarbeiten</b>				
01.0010	<b>Baustelleneinrichtung</b> Baustelleneinrichtung, WC, Unterkunft, Kleingerät vorhalten, An- und Abfuhr Erdbaugerät - Vorhaltung über die gesamte Bauzeit - Strom und Wasser bauseits	1,000	pau	-----	-----
01.0020	<b>Unterhaltungsgerüst vorhalten</b> für die gesamte Bauzeit	90,000	m <sup>2</sup>	-----	-----
01.0030	<b>Zulage Dachdeckerfanggerüst</b> Zulage Dachdeckerfanggerüst	28,000	lfdm	-----	-----
01.0035	<b>Auswinkeln</b> Auswinkeln des Gebäudes einschließlich Vorhaltung Schnurbock	1,000	pau	-----	-----
01.0040	<b>Beton C20/25</b> Beton C20/25 liefern und einbauen	7,000	m <sup>3</sup>	-----	-----
01.0050	<b>BST 500 M/S</b> BST 500 M/S liefern und einbauen	500,000	kg	-----	-----
01.0060	<b>Erdungsband</b> Erdungsband Rechteckstahl liefern, verlegen einschließlich Anschlußfahne, Dokumentation	29,000	lfdm	-----	-----
01.0070	<b>Kellerwandstein 20/20 cm</b> Kellerwandstein 20/20 cm in Magerbeton setzen, konstruktiv Bewehren in Beton C20/25 verfüllen.	15,000	lfdm	-----	-----
01.0080	<b>Lärche Bauholz</b> Lärche Bauholz Feuchtigkeit kleiner/gleich 20 % liefern und abladen	3,000	m <sup>3</sup>	-----	-----
01.0090	<b>Eiche Bauholz</b> Eiche Bauholz Feuchtigkeit kleiner/gleich 20 % liefern und abladen	3,000	m <sup>3</sup>	-----	-----
01.0100	<b>Lärche</b> Lärche abbinden und richten	175,000	lfdm	-----	-----
01.0110	<b>Eiche</b> abbinden und richten einschließlich Zapfen/Blätter	160,000	lfdm	-----	-----
01.0120	<b>Eiche 14/14</b> Eiche 14/14 2-fach mit Lack behandeln	160,000	lfdm	-----	-----
01.0130	<b>für Kleineisen</b> für Kleineisen	1,000	pau	-----	-----
01.0140	<b>Lärche Kriech- u. Decker</b> Lärche Kriech- u. Decker 21 x 145 liefern und anbringen	11,000	m <sup>2</sup>	-----	-----
01.0150	<b>Zulage Schrägschnitte</b> Zulage Schrägschnitte	12,000	lfdm	-----	-----
01.0160	<b>vorhandene Stallfenster</b> vorhandene Stallfenster einbauen	2,000	Stk.	-----	-----

# Leistungsverzeichnis

Auftraggeber: Mühlenverein Munkbrarup e.V.  
 Objekt: 20213050 / \*  
 Neubau Überdachung, Mühlenverein Munkbrarup e.V., Auberg  
 6, 24960 Munkbrarup

Datum: **22.09.2021**  
 Nummer: **20213050**

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
				Seitenübertrag: -----	
01.0170	<b>Dreieckleiste 20/20 mm</b> Dreieckleiste 20/20 mm liefern und einbauen	120,000	lfdm		-----
01.0180	<b>Ziegel Rot DF Egersund in Kalkmörtel C7</b> liefern, einmauern, beidseitig verfugen im Fachwerk mit Windbock	38,000	m <sup>2</sup>		-----
01.0190	<b>Fuge zwischen Fachwerk</b> und Mauerwerksscheibe in Kalkmörtel ausmörteln	120,000	lfdm		-----
01.0200	<b>Krücken</b> Krücken liefern und anbringen	4,000	Stk.		-----
01.0210	<b>Zinksohlbank</b> Zinksohlbank = 0 10 cm, 4 Kantungen liefern und einlegen	2,000	lfdm		-----
01.0220	<b>Rebeltür</b> einschließlich Hängen, Krücken in Lärche gehobelt, 2-fach lackiert, ca. 3,00 x 3,60 m, 2-flügelig mit Wirbel liefern und einbauen	1,000	Stk.		-----
01.0230	<b>Lattung Lärche s = 33 cm</b> einschließlich Konterlattung/Unterspannbahn liefern und herstellen	72,000	m <sup>2</sup>		-----
01.0240	<b>Stirnbrett Lärche 22/195 cm</b> gehobelt liefern und anbringen	34,000	lfdm		-----
01.0250	<b>Kupferrinne 6-tlg.</b> liefern und anbringen	18,000	lfdm		-----
01.0260	<b>Zulage für Stutzen</b> Zulage für Stutzen	2,000	Stk.		-----
01.0270	<b>Zulage für Endkappen</b> Zulage für Endkappen	4,000	Stk.		-----
01.0280	<b>Fallrohr Kupfer DN 100 mm</b> Fallrohr Kupfer DN 100 mm	6,000	lfdm		-----
01.0290	<b>Wasseranschluss zum Nachweis</b> Wasseranschluss verlegen zum Nachweis	1,000	Stk.		-----
01.0300	<b>Zulage Bogen DN 100</b> Zulage Bogen DN 100	4,000	Stk.		-----
01.0310	<b>Einhanglech Kupfer</b> liefern und anbringen	18,000	lfdm		-----
01.0320	<b>G200 Pappe, b=20 cm</b> liefern und verlegen	14,000	lfdm		-----
01.0330	<b>Tondachziegel S-Form Rot</b> liefern und verklammern	72,000	m <sup>2</sup>		-----
01.0340	<b>Zulage Firstpfanne</b> Zulage Firstpfanne	9,000	lfdm		-----

# Leistungsverzeichnis

Auftraggeber: Mühlenverein Munkbrarup e.V.  
 Objekt: 20213050 / \*  
 Neubau Überdachung, Mühlenverein Munkbrarup e.V., Auberg  
 6, 24960 Munkbrarup

Datum: **22.09.2021**  
 Nummer: **20213050**

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
				Seitenübertrag: -----	
01.0350	<b>Zulage Ortgangspfanne</b> Zulage Ortgangspfanne	16,000	lfdm		-----
01.0360	<b>Zulage Firstender</b> Zulage Firstender	2,000	Stk.		-----

## Titelzusammenstellung

Positionsnummer	Bezeichnung		Betrag in EUR
<b>01.</b>	<b>Rohbauarbeiten</b>	Titelsumme	-----
		<b>LV Gesamtsumme</b>	=====
	+ gesetzl. Mehrwertsteuer	19%	-----
	= Angebotsendsumme brutto		=====